



ドーセット

NEW

2024年11月～

THE ROCK

ロック

Stone look
7 Color



DINAONE

プレッチャインペリアーレ



ドーセット

プレッチャインペリアーレ

NEW

2024年11月～

THE ROCK

Stone look
7 Color

ロック



600×600
NATURAL

ネグレスコ	182643 NEGRES6 60RM
ソープストーン	182644 SOAPST6 60RM
アルデシア	182645 ARDESI6 60RM
マカウバス	182646 MACAUB6 60RM
ピアセンティーナ	182642 PIASEN6 60RM
NEW ドーセット	184894 DORSET6 60RM
NEW プレッチャインペリアーレ	184896 BREIMP6 60RM

NATURAL
¥10,800 / m²
597×597×6.5mm
2.8枚/m²
5枚(28kg)/ケース



600×600
GRIP

NEW ネグレスコ	187244 NEGRESR 60RM
NEW ソープストーン	187245 SOAPSTR 60RM
NEW アルデシア	187239 ARDESIR 60RM
NEW マカウバス	187243 MACAUBR 60RM
NEW ピアセンティーナ	187238 PIASENR 60RM
NEW ドーセット	187242 DORSETR 60RM
NEW プレッチャインペリアーレ	187241 BREIMPR 60RM

GRIP
¥13,800 / m²
597×597×10mm
2.8枚/m²
3枚(25.5kg)/ケース

商品の留意点

- 天然石の質感を模した加飾のため、筋模様、結晶、色むらを施しています。
- 表面の小さな穴は意匠です。
- 色・柄の指定はできません。
- グリップ面を壁にご使用の場合、衣類のひっかかりにご注意ください。
- グリップ面を内床にご使用の場合、汚れにご注意ください。
- 梱包特性上、タイル表面に緩衝材がのこりますので、メラミン等で除去の上、ご使用ください。
- 輸入品のため、生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場合があります。
- ロットにより素地の色が異なる場合があります。小口の見える納まりの場合はご注意ください。
- 見本サンプルと納入品では色差が生じる場合があります。

施工上の注意

- 納品時キズ防止のため緩衝材がタイル表面へ付着しております。タイル施工後、乾いた布やメラミン等で取り除いてください。付着が強い場合スチーム等で緩衝材を温めると除去しやすくなります。
- 柄の流れ模様はランダムです。仮並べを行ってから施工をおすすめします。
- 6.5mm厚の内装壁についてはボード下地、RC下地が適用範囲となります。
- 6.5mm厚の内装床については、RC(モルタル)下地、根太レス下地等のたわみのない下地が推奨下地となります。
- 目地残りがしやすいため、樹脂目地の使用は避けてください。共色、同系色の目地材を選定のうえ、目地詰めの後、速やかに拭き取りをお願いします。
- スロープにご使用の際は、必ずご相談ください。

外壁 外床 内壁 内床 浴室壁 浴室床 ファサード 耐凍害 目地幅

× ○ GRIP ○ ○ ○ ○ GRIP × ○ 3mm以上

B1a/施釉



商品詳細

